



**中轩项目管理有限公司**

ZHONGXUAN PROJECT MANAGEMENT CO. LTD.

# 惠州市民政局机关一号食堂修缮补漏 采购项目

计

算

中易电子交易平台



公司地址：惠州市惠城区演达大道3号隆生花边岭东3-805室  
联系电话：18665296663  
电子邮箱：339292@qq.com

Q Q: 339292  
邮编：516007



中易电子交易平台

# 分部分项工程量计算表

工程名称： 修缮项目

| 序号  | 项目编码          | 项目名称                                            | 单位    | 工程量    | 计算式       | 图纸信息 | 备注 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------|----|
| 1   | B011610002001 | 原门拆除                                            | m2    | 1.890  | 1.89      |      |    |
| 1.1 | A1-19-53调     | 门窗拆除(整樘) 金属//调:拆除整樘门窗面积在4m2以内                   | 10樘   | 0.100  | 1         |      |    |
| 1.2 | A1-19-69      | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运3km内                             | 10m3  | 0.009  | QGCL*0.05 |      |    |
| 2   | 011207002002  | 轻钢龙骨双面9mm硅酸盖板隔墙                                 | m2    | 15.400 | 15.4      |      |    |
| 2.1 | A1-13-301换    | 隔墙 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面//调:建筑面积在500m2以下//换:硅酸钙板 10 | 100m2 | 0.154  | QGCL      |      |    |
| 3   | 010802004002  | 钢质木纹门制安                                         | m2    | 3.780  | 3.78      |      |    |
| 3.1 | A1-9-191换     | 钢质防火门安装                                         | 100m2 | 0.038  | QGCL      |      |    |
| 4   | 011205001002  | 墙面聚氯乙烯板 (SPC) 板装饰面                              | m2    | 79.160 | 79.16     |      |    |
| 4.1 | A1-13-230     | 饰面层 塑料板面                                        | 100m2 | 0.792  | QGCL      |      |    |
| 4.2 | SB-0001       | 墙面聚氯乙烯板 (SPC) 板装饰面                              | m2    | 79.160 | QGCL      |      |    |
| 5   | 011502001002  | 铝合金工字条及收边条                                      | m     | 64.400 | 64.4      |      |    |
| 5.1 | A1-16-85      | 压条 金属条                                          | 100m  | 0.644  | QGCL      |      |    |
| 6   | 011105006002  | 金属踢脚线                                           | m2    | 1.200  | 1.2       |      |    |
| 6.1 | A1-12-171调    | 踢脚线 金属板//调:建筑面积在500m2以下                         | 100m2 | 0.012  | QGCL      |      |    |
| 7   | 011302001004  | 9mm胶合板/底5mm碳晶板天花                                | m2    | 9.300  | 9.3       |      |    |

分部分项工程量计算表

工程名称: 修缮项目

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                                       | 单位    | 工程量    | 计算式       | 图纸信息 | 备注 |
|------|---------------|--------------------------------------------|-------|--------|-----------|------|----|
| 7.1  | A1-14-88      | 天棚基层 胶合板                                   | 100m2 | 0.093  | QGCL      |      |    |
| 7.2  | A1-14-100换    | 天棚面层 塑料板面层//换: 碳晶板 5mm                     | 100m2 | 0.093  | QGCL      |      |    |
| 8    | B011605002001 | 原踢脚线拆除                                     | m2    | 2.610  | 2.61      |      |    |
| 8.1  | A1-19-30调     | 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或 沥青结合层//调: 建筑面积在500m2以下   | 100m2 | 0.026  | QGCL      |      |    |
| 8.2  | A1-19-69扩     | 拆除废料外运 人工装卸汽车运 6km//扩: A1-19-69+A1-19-70*3 | 10m3  | 0.013  | QGCL*0.05 |      |    |
| 9    | 011205001004  | L-1墙面电视背景墙胶合板底聚氯乙烯 板 (SPC) 板装饰面            | m2    | 16.910 | 16.91     |      |    |
| 9.1  | A1-13-197     | 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距 (mm以内) 300            | 100m2 | 0.169  | QGCL      |      |    |
| 9.2  | A1-13-222     | 胶合板基层 9mm                                  | 100m2 | 0.169  | QGCL      |      |    |
| 9.3  | A1-13-230     | 饰面层 塑料板面                                   | 100m2 | 0.169  | QGCL      |      |    |
| 10   | 011205001003  | L-2墙面聚氯乙烯板 (SPC) 板装饰 面                     | m2    | 16.900 | 16.9      |      |    |
| 10.1 | A1-13-230     | 饰面层 塑料板面                                   | 100m2 | 0.169  | QGCL      |      |    |
| 11   | 011205001006  | L-3墙面胶合板底聚氯乙烯板 (SPC) 板装饰面                  | m2    | 15.110 | 15.11     |      |    |
| 11.1 | A1-13-197     | 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距 (mm以内) 300            | 100m2 | 0.151  | QGCL      |      |    |



分部分项工程量计算表

工程名称： 修缮项目

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 单位                | 工程量    | 计算式   | 图纸信息 | 备注 |
|------|--------------|------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|------|----|
| 11.2 | A1-13-222    | 胶合板基层 9mm                                      | 100m <sup>2</sup> | 0.151  | QGCL  |      |    |
| 11.3 | A1-13-230    | 饰面层 塑料板面                                       | 100m <sup>2</sup> | 0.151  | QGCL  |      |    |
| 12   | 011205001007 | L-3墙面塑胶长城板装饰面                                  | m <sup>2</sup>    | 3.360  | 3.36  |      |    |
| 12.1 | A1-13-197    | 木龙骨 断面7.5cm <sup>2</sup> 木龙骨平均中距<br>(mm以内) 300 | 100m <sup>2</sup> | 0.034  | QGCL  |      |    |
| 12.2 | A1-13-222    | 胶合板基层 9mm                                      | 100m <sup>2</sup> | 0.034  | QGCL  |      |    |
| 12.3 | A1-13-225    | 饰面层 凹凸池造型 一种饰面板                                | 100m <sup>2</sup> | 0.034  | QGCL  |      |    |
| 13   | 011205001005 | L-4墙面聚氯乙稀板 (SPC) 板装饰面                          | m <sup>2</sup>    | 14.420 | 14.42 |      |    |
| 13.1 | A1-13-230    | 饰面层 塑料板面                                       | 100m <sup>2</sup> | 0.144  | QGCL  |      |    |
| 14   | 011105006003 | 金属踢脚线                                          | m <sup>2</sup>    | 1.310  | 1.31  |      |    |
| 14.1 | A1-12-171调   | 踢脚线 金属板//调:建筑面积在<br>500m <sup>2</sup> 以下       | 100m <sup>2</sup> | 0.013  | QGCL  |      |    |
| 14.2 | SB-0004      | 金属踢脚线                                          | m <sup>2</sup>    | 1.310  | QGCL  |      |    |
| 15   | 011302002005 | 跌级吊项天棚                                         | m <sup>2</sup>    | 24.030 | 24.03 |      |    |
| 15.1 | A1-14-13     | 对剖圆木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双<br>层楞 面层规格 (mm) 300×300      | 100m <sup>2</sup> | 0.240  | QGCL  |      |    |
| 15.2 | A1-14-196    | 阶梯型天棚 直线型 胶合板                                  | 100m <sup>2</sup> | 0.240  | QGCL  |      |    |
| 15.3 | A1-14-89     | 天棚基层 石膏板                                       | 100m <sup>2</sup> | 0.240  | QGCL  |      |    |

# 分部分项工程量计算表

工程名称: 修缮项目

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                                          | 单位    | 工程量    | 计算式       | 图纸信息 | 备注 |
|------|---------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-----------|------|----|
| 15.4 | A1-15-157扩    | 成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮2遍//扩:A1-15-157+补A1-15-157 | 100m2 | 0.240  | QGCL      |      |    |
| 15.5 | A1-15-161     | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面                           | 100m2 | 0.240  | QGCL      |      |    |
| 16   | 011207003001  | 新中式屏风                                         | m2    | 3.360  | 3.36      |      |    |
| 17   | 010810001001  | 窗帘                                            | m2    | 17.890 | 17.89     |      |    |
| 17.1 | A1-9-133调     | 成品窗帘安装 装饰布帘                                   | 100m2 | 0.179  | QGCL      |      |    |
| 17.2 | A1-9-134调     | 成品窗帘安装 提花窗纱                                   | 100m2 | 0.179  | QGCL      |      |    |
| 17.3 | SB-0005       | 窗帘                                            | m2    | 17.890 | QGCL      |      |    |
| 18   | 010810003001  | 窗帘轨                                           | m     | 2.870  | 2.87      |      |    |
| 18.1 | A1-9-128      | 明装式铝合金窗帘轨 双轨                                  | 100m  | 0.029  | QGCL      |      |    |
| 19   | B011605002003 | 立面块料拆除                                        | m2    | 5.820  | 5.82      |      |    |
| 19.1 | A1-19-30调     | 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层//调:建筑面积在500m2以下        | 100m2 | 0.058  | QGCL      |      |    |
| 19.2 | A1-19-69扩     | 拆除废料外运 人工装卸汽车运6km//扩:A1-19-69+A1-19-70*3      | 10m3  | 0.029  | QGCL*0.05 |      |    |
| 20   | 011205001008  | L-5墙面胶合板底聚氯乙烯板(SPC) 板装饰面                      | m2    | 5.570  | 5.57      |      |    |
| 20.1 | A1-13-197     | 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300                | 100m2 | 0.056  | QGCL      |      |    |

分部分项工程量计算表

工程名称： 修缮项目

| 序号   | 项目编号         | 项目名称                                        | 单位                | 工程量    | 计算式   | 图纸信息 | 备注 |
|------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|--------|-------|------|----|
| 20.2 | A1-13-222    | 胶合板基层 9mm                                   | 100m <sup>2</sup> | 0.056  | QGCL  |      |    |
| 20.3 | A1-13-230    | 饰面层 塑料板面                                    | 100m <sup>2</sup> | 0.056  | QGCL  |      |    |
| 21   | 011205001009 | L-6墙面聚氯乙烯烯板 (SPC) 板装饰面                      | m <sup>2</sup>    | 8.880  | 8.88  |      |    |
| 21.1 | A1-13-230    | 饰面层 塑料板面                                    | 100m <sup>2</sup> | 0.089  | QGCL  |      |    |
| 22   | 011205001010 | L-7墙面聚氯乙烯烯板 (SPC) 板装饰面                      | m <sup>2</sup>    | 7.450  | 7.45  |      |    |
| 22.1 | A1-13-230调   | 饰面层 塑料板面                                    | 100m <sup>2</sup> | 0.075  | QGCL  |      |    |
| 23   | 011205001012 | L-9墙面胶合板底聚氯乙烯烯板 (SPC) 板装饰面                  | m <sup>2</sup>    | 16.040 | 16.04 |      |    |
| 23.1 | A1-13-197    | 木龙骨 断面7.5cm <sup>2</sup> 木龙骨平均中距 (mm以内) 300 | 100m <sup>2</sup> | 0.160  | QGCL  |      |    |
| 23.2 | A1-13-222    | 胶合板基层 9mm                                   | 100m <sup>2</sup> | 0.160  | QGCL  |      |    |
| 23.3 | A1-13-230    | 饰面层 塑料板面                                    | 100m <sup>2</sup> | 0.160  | QGCL  |      |    |
| 24   | 011205001011 | L-8墙面聚氯乙烯烯板 (SPC) 板装饰面                      | m <sup>2</sup>    | 20.510 | 20.51 |      |    |
| 24.1 | A1-13-230    | 饰面层 塑料板面                                    | 100m <sup>2</sup> | 0.205  | QGCL  |      |    |
| 25   | 011205001013 | L-10墙面聚氯乙烯烯板 (SPC) 板装饰面                     | m <sup>2</sup>    | 82.350 | 82.35 |      |    |
| 25.1 | A1-13-230调   | 饰面层 塑料板面                                    | 100m <sup>2</sup> | 0.824  | QGCL  |      |    |



分部分项工程量计算表

工程名称: 修缮项目

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                                          | 单位    | 工程量    | 计算式   | 图纸信息 | 备注 |
|------|---------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-------|------|----|
| 26   | 011105006004  | 金属踢脚线                                         | m2    | 3.720  | 3.72  |      |    |
| 26.1 | A1-12-171     | 踢脚线 金属板                                       | 100m2 | 0.037  | QGCL  |      |    |
| 27   | 011302002004  | 跌级吊项天棚                                        | m2    | 82.410 | 82.41 |      |    |
| 27.1 | A1-14-13      | 对剖圆木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双层楞 面层规格(mm) 300×300          | 100m2 | 0.824  | QGCL  |      |    |
| 27.2 | A1-14-196     | 阶梯型天棚 直线型 胶合板                                 | 100m2 | 0.824  | QGCL  |      |    |
| 27.3 | A1-14-89      | 天棚基层 石膏板                                      | 100m2 | 0.824  | QGCL  |      |    |
| 27.4 | A1-15-157扩    | 成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮2遍//扩:A1-15-157+补A1-15-157 | 100m2 | 0.824  | QGCL  |      |    |
| 27.5 | A1-15-161     | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面                           | 100m2 | 0.824  | QGCL  |      |    |
| 28   | 011207002003  | 轻钢龙骨硅酸钙板双面隔墙                                  | m2    | 40.800 | 40.8  |      |    |
| 28.1 | A1-13-301换    | 隔墙 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面//换:硅酸钙板 10               | 100m2 | 0.408  | QGCL  |      |    |
| 29   | 011501001002  | 不锈钢蜂巢铝柜体                                      | m     | 5.590  | 5.59  |      |    |
| 29.1 | A1-6-65调      | 成品橱柜 下柜                                       | 10m   | 0.559  | QGCL  |      |    |
| 30   | B011601001001 | 砖砌体拆除                                         | m3    | 0.240  | 0.24  |      |    |
| 30.1 | A1-19-69调     | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km                           | 10m3  | 0.024  | QGCL  |      |    |



分部分项工程量计算表

工程名称： 修缮项目

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                       | 单位    | 工程量      | 计算式       | 图纸信息 | 备注 |
|-------|--------------|--------------------------------------------|-------|----------|-----------|------|----|
| 30. 2 | A1-19-2调     | 墙体开门窗洞口 180墙//调: 建筑面<br>积在500m2以下//调:      | 100m2 | 0. 012   | 1. 5*0. 8 |      |    |
| 31    | 010807001002 | 窗边修补贴瓷质砖                                   | 项     | 1. 000   | 1         |      |    |
| 32    | 010807001001 | 铝合金推拉窗制安                                   | m2    | 1. 200   | 1. 2      |      |    |
| 33    | 010902008001 | 屋面清理清洗                                     | m2    | 136. 140 | 136. 14   |      |    |
| 34    | 010902002001 | 屋面涂膜防水                                     | m2    | 136. 140 | 136. 14   |      |    |
| 34. 1 | A1-10-76     | 屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚                         | 100m2 | 1. 361   | QGCL      |      |    |
| 35    | 010902001001 | 屋面卷材防水                                     | m2    | 136. 140 | 136. 14   |      |    |
| 35. 1 | A1-10-58换    | 屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满<br>铺//换: 三元乙丙橡胶卷材 3mm     | 100m2 | 1. 361   | QGCL      |      |    |
| 36    | 010902004001 | C30砼保护层                                    | m2    | 136. 140 | 136. 14   |      |    |
| 36. 1 | A1-10-80扩    | 细石混凝土刚性防水 厚5cm//<br>扩: A1-10-80+A1-10-81*2 | 100m2 | 1. 361   | QGCL      |      |    |
| 37    | 010902004002 | 100*100孔钢网                                 | m2    | 136. 140 | 136. 14   |      |    |
| 38    | 011302001005 | 平面吊项天棚                                     | m2    | 27. 650  | 27. 65    |      |    |
| 38. 1 | A1-14-88     | 天棚基层 胶合板                                   | 100m2 | 0. 277   | QGCL      |      |    |
| 38. 2 | A1-14-100换   | 天棚面层 塑料板面层//换: 碳晶板<br>5mm                  | 100m2 | 0. 277   | QGCL      |      |    |



分部分项工程量计算表

工程名称：安装工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                                       | 单位     | 工程量     | 计算式    | 图纸信息 | 备注 |
|-----|--------------|--------------------------------------------|--------|---------|--------|------|----|
| 1   | 030701014001 | 新风机组                                       | 台      | 2.000   | 2      |      |    |
| 1.1 | C7-1-54换     | 新风机组安装 固定式                                 | 台      | 2.000   | QGCL   |      |    |
| 1.2 | SB-0001      | 新风机组                                       | 台      | 2.000   | QGCL   |      |    |
| 1.3 | SB-0002      | 新风机组                                       | 台      | 2.000   | QGCL   |      |    |
| 2   | 030702005001 | 塑料通风管道                                     | m      | 24.600  | 24.6   |      |    |
| 2.1 | C10-1-278    | 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160                 | 10m    | 2.460   | QGCL   |      |    |
| 3   | 030412004001 | 配线2.5mm <sup>2</sup>                       | m      | 245.000 | 245    |      |    |
| 3.1 | C4-11-215换   | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5//调: | 100m单线 | 2.450   | QGCL   |      |    |
| 4   | 030412004002 | 配线4mm <sup>2</sup>                         | m      | 241.680 | 241.68 |      |    |
| 4.1 | C4-11-216换   | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 6//调:   | 100m单线 | 2.417   | QGCL   |      |    |
| 5   | 030412001001 | 配管DN20                                     | m      | 49.700  | 49.7   |      |    |
| 5.1 | C4-11-82换    | 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20//调:          | 100m   | 0.497   | QGCL   |      |    |
| 6   | 030412001002 | 配管DN25                                     | m      | 60.420  | 60.42  |      |    |
| 6.1 | C4-11-83换    | 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25//调:          | 100m   | 0.604   | QGCL   |      |    |
| 7   | 030412001003 | 改原明装线路凿线槽                                  | m      | 50.400  | 50.4   |      |    |



分部分项工程量计算表

工程名称：安装工程

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 单位  | 工程量    | 计算式   | 图纸信息 | 备注 |
|------|--------------|--------------------------------|-----|--------|-------|------|----|
| 7.1  | C4-13-5      | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70     | 10m | 5.040  | QGCL  |      |    |
| 7.2  | C4-13-48     | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70           | 10m | 5.040  | QGCL  |      |    |
| 8    | 030413014001 | 插座                             | 套   | 19.000 | 19    |      |    |
| 8.1  | C4-4-137     | 控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 1.900  | QGCL  |      |    |
| 9    | 031001008001 | PP-R20径给水管                     | m   | 9.300  | 9.3   |      |    |
| 9.1  | C10-1-289    | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20    | 10m | 0.930  | QGCL  |      |    |
| 10   | 030413001001 | DN300径吸顶灯                      | 套   | 4.000  | 4     |      |    |
| 10.1 | C4-12-2      | 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300         | 10套 | 0.400  | QGCL  |      |    |
| 11   | 030413001002 | 600*600LED平板灯                  | 套   | 11.000 | 11    |      |    |
| 11.1 | C4-12-6换     | 方型吸顶灯安装 矩型罩                    | 10套 | 1.100  | QGCL  |      |    |
| 12   | 030413001003 | LED灯带(带铅槽)                     | m   | 30.210 | 30.21 |      |    |
| 13   | 030413001004 | 2.5寸洞灯                         | 套   | 46.000 | 46    |      |    |
| 13.1 | C4-12-14换    | 其他普通灯具安装 普通座灯头 圆形              | 10套 | 4.600  | QGCL  |      |    |
| 13.2 | SB-0004      | 2.5寸洞灯                         | 套   | 46.000 | QGCL  |      |    |
| 14   | 030218002001 | DN350不锈钢保温桶                    | 套   | 1.000  | 1     |      |    |
| 15   | 030218002002 | 13.5L双格不锈钢保温盆                  | 套   | 5.000  | 5     |      |    |

分部分项工程量计算表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 单位 | 工程量   | 计算式 | 图纸信息 | 备注 |
|----|--------------|--------------------|----|-------|-----|------|----|
| 16 | 030218002003 | 570*510*1900推轮式消毒柜 | 套  | 1.000 | 1   |      |    |

中易电子交易平台

