惠州市水电建筑工程有限公司2026年度第一批次水泵采购项目

公开竞价文件澄清公告

各潜在供应商：

现就惠州市水电建筑工程有限公司2026年度第一批次水泵采购项目（项目编号：2026-YJ0106-001）公开竞价文件有关澄清事项公告如下：

一、澄清说明

本次澄清系采购人/采购代理机构对供应商在竞价文件疑问提交截止时间前提出的疑问进行的统一答复。本次澄清内容作为本项目竞价文件的组成部分，与竞价文件具有同等效力。

二、澄清问答

序号	供应商疑问	澄清答复
1	潜水轴流泵1200ZQ-125（控制价明细表，序号1)配套井筒是否在此次采购范围？如是，请提供井筒剖面（显示井筒尺寸的图纸）。	本次更新改造方案为仅更换水泵，保留现有井筒和出水流道，本次招采仅采购整套潜水水泵，不包含井筒。
2	潜水轴流泵1200ZQ-125（控制价明细表，序号1)，最高扬程是多少？	1200ZQ-125水泵，最高扬程为8.28m，设计扬程为4.44m，最低扬程为2.22m。
3	立式轴流泵900ZLB-85（控制价明细表，序号3)，请提供水泵的安装剖面图（显示泵轴长度尺寸的图纸）。	900-ZLB-85水泵无图纸，根据之前的初步设计报告，水泵安装高程（叶轮中心）为12.6m，进水流道底板高程11.21m，水泵层高程（水泵安装基础面）13.5m，电机层高程为17.0m。最高杨程6.81m。
4	立式轴流泵900ZLB-85（控制价明细表，序号3)，最高扬程是多少？	
5	排沙河旧站闸立式轴流泵900ZLB-70（控制价明细表，序号7),请提供水泵的安装剖面图（显示泵轴长度尺寸的图纸）。	排沙河旧站闸立式轴流泵900ZLB-70(控制价明细表，序号7)：无图纸、泵座尺寸、标高。原因为旧站改造，设计方找不到改造泵站的下部结构图纸，故在施工图中标注，需要拆除机组后现场量测，技术要求3：排沙河-二标段机电设备图纸（图号：横沥-排沙河旧站-水机-02）
6	卧式离心泵（控制价明细表，序号9)，吸程6m,图纸上有水环真空泵，水环真空泵是否在本次招标	卧式离心泵（控制价明细表，序号9)：水环真空泵不在本次招标范围。

	范围？	
7	卧式离心泵（控制价明细表，序号 10)，吸程 6m，图纸上有水环真空泵，水环真空泵是否在本次招标范围？	卧式离心泵（控制价明细表，序号 10)：水环真空泵不在本次招标范围。
8	附件 1 中采购控制价明细表内说明需提供配备人员对旧设备及配套附属设施设备拆除并运输至使用人厂内指定位置、新设备生产前的准备、生产、防腐、包装、运输装卸（含保险费，设备运输至施工现场时由供货单位负责卸货）、保护、保险、利润、税金、人工、试验检测、调试、试运行、验收（含出厂及到货验收）、质量抽检、常规维修工具、备品备件、售后及技术服务（包括安装使用说明书、图纸的提供、质保期保障等）、安装费、货到工地并负责堆放至工程范围内招标人指定地点等所发生的一切服务及费用，还包括现场协调、配合验收、综合管理、技术资料、风险、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训及本项目响应的相关费用等。 是否需要包含旧设备拆装及新泵安装？根据目前的竞价资料中仅有排沙河旧站装机数量 6 台需要更新（拆除旧设备）。问：1、是否本次招标的所有设备均包含旧设备的拆除及新设备的安装？ 2、附属设施设备不在本次招标范围，是否不需要提供拆除服务？如需，附属设备包含哪些？	需提供配备人员对新设备安装进行技术指导、新设备生产前的准备、生产、防腐、包装、运输装卸(含保险费，设备运输至施工现场时由供货单位负责卸货)、保护、保险、利润、税金、人工、试验检测、调试、试运行、验收(含出厂及到货验收)、质量抽检、常规维修工具、备品备件、售后及技术服务(包括安装使用说明书、图纸的提供、质保期保障等)、货到工地并负责堆放至工程范围内招标人指定地点等所发生的一切服务及费用，还包括现场协调、配合验收、综合管理、技术资料、风险、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训及本项目响应的相关费用等。 （1）回复：不包含旧设备的拆除及新设备的安装。 （2）回复：不需要提供附属设施设备的拆除服务。
9	请明确本次招标是否需要生产厂家拆旧、新泵安装？如需，请明确安装范围、拆旧范围，提供现场图片等，并明确是拆旧水泵的型号、数量？	不需要生产厂家拆旧、新泵安装。

	请明确本次干式轴流泵的招标范围是否仅为泵本体供货，不含拍门、起重机、伸缩节等附件？	本次招标范围仅为水泵及其配套电机，不含拍门、起重机、伸缩节等附件。
10	招标清单序号 1：1200ZQ-125 轴流泵，额定扬程 6.69m，额定流量 3.85m³/s，湿室安装，但技术要求中：设计工作扬程 4.44m,不符，请确认哪个扬程为准？	额定扬程按 4.44m。
11	请明确招标清单序号 1：1200ZQ-125 轴流泵，是否需要配井筒，穿墙管、拍门等附件？	不需要配井筒，穿墙管、拍门等附件。
12	招标技术要求 1 中水泵是 1200ZQ-125,电机防水等级为 IP56，一般配此泵的电机防水等级为 IP68，请确认是否按 IP68 防水等级配置报价？	防水等级为 IP68
13	招标技术要求 2 中水泵是 900ZLB-85,电机防水等级为 IP56，一般配此泵的电机防水等级为 IP23,参考本次招标的其他水泵防水等级也为 IP23，请确认是否可按 IP23 防水等级配置报价	防水等级为 IP23
14	招标技术要求 3 中水泵型号 900ZLB-70，设计流量 2.0m3/s，设计扬程 5.4m，最高扬程 6.4m,叶片材质为不锈钢(ZG0Cr13Ni4Mo)，但招标清单叶片 ZG1Cr18Ni9Ti 材质，请确认采用哪种材质？	叶片及转轮室采用 ZGICr18Ni9Ti 材质，整体出厂吊装，研龙轴承或同档及以上品牌。包括序号 5 型号 1200ZLDB-135 水泵或同等性能产品，也是 ZGICr18Ni9Ti 材质。
15	招标技术要求 4 中水泵型号 1000ZLDB，设计流量 3.3m³/s，设计扬程 3.2m，最高扬程 4.7m；型号 600ZLDB，设计流量 0.9m3/s，设计扬程 3.2m，最高扬程 4.7m；型号 900ZLDB，设计流量 2.2m³/s，设计扬程 3.4m，最高扬程 5.0m；型号 600ZLDB，设计流量 0.9m3/s，设计扬程 3.4m，最高扬程 5.0m 叶片、叶片轮毂体材质均要求为不锈钢(ZG0Cr13Ni4Mo)，但招标清单叶片及转轮室采用 ZG1Cr18Ni9Ti 材质，请确认采用哪种材质？	叶片及转轮室采用 ZGICr18Ni9Ti 材质，整体出厂吊装，研龙轴承或同档及以上品牌。

	招标清单中序号 9、序号 10 电机采用变频电机，且要求 YE4-18.5KW,行业内一般变频电机无能效等级，请明确是采用变频电机还是 YE4 能效电机呢？本次招标文件中技术要求 4 中也存在此问题，也请明确！	YE4 能效电机
16	招标文件叶轮要求（ZG1Cr18Ni9Ti）材质，我司可做 304 或 316 材质能满足工况，选 304 是否可行？	叶轮材质按 ZGICr18Ni9Ti
17	招标文件转轮室要求（ZG1Cr18Ni9Ti）材质，当前工况下常用 HT250/QT500-7 即可满足，不锈钢成本过高是否有必要。	转轮室材质按 ZGICr18Ni9Ti
18	招标文件人员培训及售后服务要求中提及对旧设备及配套设施拆除和运输，这个是否确定由投标人处理，如果是需明确拆除具体设备数量。	不包含对旧设备及配套设施拆除和运输

三、其他事项

1.本次澄清距本项目开标时间已满足 3 日，故原竞价截止时间/开标时间不顺延，仍按原采购文件规定执行。除本次澄清内容外，采购文件其他内容不变。除本次澄清内容外，原竞价文件其他内容不变。

2.请各潜在供应商及时登录本交易平台查看并下载本澄清文件。因未及时查看、下载造成的后果，由供应商自行承担。

3.如本澄清内容与原竞价文件不一致的，以本澄清公告为准。

特此公告。

采购人：惠州市水电建筑工程有限公司

采购代理机构：惠州水务集团绿水投资有限公司

发布日期：2026 年 11 月 12 日