

化州市妇幼保健院1号楼防水刮灰修
缮零星项目

预 算 价

预 算 价 (小写) : 19,552.69

(大写) : 壹万玖仟伍佰伍拾贰元陆角玖分

建设单位: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:

单位工程预算汇总表

工程名称：化州市妇幼保健院1号楼防水刮灰修缮零星项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	16399.20	
1.1	七层修缮	9889.81	
1.2	六层修缮	3323.43	
1.3	五层修缮	3185.96	
2	措施项目费	1539.05	
2.1	其中：安全生产措施费	727.77	
3	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：工程优质费		—
3.6	其中：合同中约定的其他项目		—
4	税前工程造价	17938.25	
5	增值税	1614.44	
6	工程造价	19552.69	
预算价合计=1+2+3+5		19,552.69	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化州市妇幼保健院1号楼防水刮灰修缮零星项目 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		七层修缮						
1	粤R1-7-134	填缝修补	1. 环氧树脂地面砖缝封沟 2. 部位：卫生间地面	m	19.72	125.45	2473.87	
2	粤R1-7-98	注浆堵漏	1. 墙体防水高压喷灌树脂	m	20.1	193.53	3889.95	
3	粤R1-1-52	人工拆除 铲除抹灰 墙、柱面	1. 墙面抹灰铲除 2. 部位：楼梯间	m2	37.92	9.60	364.03	
4	010103002001	余方弃置	1. 拆除废料装车外运3km	m3	0.76	59.13	44.94	
5	011201001001	墙、柱面零星抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 2. 面层处理方式:分两次抹灰 3. 部位：楼梯间	m2	37.92	66.21	2510.68	
6	011403003001	刮腻子	1. 腻子种类:普通腻子 2. 刮腻子遍数:1遍 3. 部位：楼梯间	m2	37.92	5.63	213.49	
7	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 2. 部位：楼梯间	m2	37.92	10.36	392.85	
		七层修缮合计					9889.81	
		六层修缮						
8	粤R1-1-52	人工拆除 铲除抹灰 墙、柱面	1. 墙面抹灰铲除 2. 部位：楼梯间	m2	19.16	9.60	183.94	
9	010103002002	余方弃置	1. 拆除废料装车外运3km	m3	0.38	59.13	22.47	
10	011201001002	墙、柱面零星抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 2. 面层处理方式:分两次抹灰 3. 部位：楼梯间	m2	37.92	66.21	2510.68	
11	011403003002	刮腻子	1. 腻子种类:普通腻子 2. 刮腻子遍数:1遍 3. 部位：楼梯间	m2	37.92	5.63	213.49	
12	011403001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 2. 部位：楼梯间	m2	37.92	10.36	392.85	
		六层修缮合计					3323.43	
		五层修缮						
本页小计							13213.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化州市妇幼保健院1号楼防水刮灰修缮零星项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	粤R1-1-52	人工拆除 铲除抹灰 墙、柱面	1. 墙面抹灰铲除 2. 部位：楼梯间	m2	6.38	9.60	61.25	
14	010103002003	余方弃置	1. 拆除废料装车外运3km	m3	0.13	59.13	7.69	
15	011201001003	墙、柱面零星抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 2. 面层处理方式:分两次抹灰 3. 部位：楼梯间	m2	37.92	66.21	2510.68	
16	011403003003	刮腻子	1. 腻子种类:普通腻子 2. 刮腻子遍数:1遍 3. 部位：楼梯间	m2	37.92	5.63	213.49	
17	011403001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 2. 部位：楼梯间	m2	37.92	10.36	392.85	
		五层修缮合计					3185.96	
		分部分项合计					16399.20	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							3185.96	
合 计							16399.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：化州市妇幼保健院1号楼防水刮灰修缮零星项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601006001	临时设施	分部分项人工费+分部分项机具费	3.38	310.20			费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
2	011601007001	文明施工	分部分项人工费+分部分项机具费	2.86	262.47			费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
3	011601008001	环境保护	分部分项人工费+分部分项机具费	2.6	238.61			费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
4	011601009001	安全生产	分部分项人工费+分部分项机具费	7.93	727.77			市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
5	011601011001	夜间施工增加	夜间施工增加费					因施工条件不允许在白天施工的工程，按其夜间施工项目人工费的20.00%计算。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								划分规则见 粤标定函（ 2025）22号
6	WMGDZJ001001	文明工地增加费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
7	DNASSG001001	洞内、地下室内、 库内或暗室内(需要 照明)进行施工增加 费	洞内暗室施工 费					在洞内、地 下室内、库 内或暗室内 (需要照明)进行施工 的工程，按 该部分工程 的人工费增 加40.00%作 为人工降效 及照明等费 用，将计算 结果按比例 划分至分部 分项分、措 施项目费， 划分规则见 粤标定函（ 2025）22号
8	DNASCC001001	洞内、地下室内、 库内或暗室内(需要 照明)进行施工增加 费（模板拆除）	洞内暗室施工 拆除费					其中：地下 室内模板拆 除按该模板 子目中人工 费的25.00% 作为拆除人 工费，将计 算结果按比 例划分至分 部分项分、 措施项目费 ，划分规则 见粤标定

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化州市妇幼保健院1号楼防水刮灰修缮零星项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	工程优质费			
6	合同中约定的其他项目			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：化州市妇幼保健院1号楼防水刮灰修缮零星项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。