

中山市小榄人民医院北门停车场硬底
化项目

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 19,634.10

(大写)： 壹万玖仟陆佰叁拾肆元壹角

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

综合单价分析表

工程名称：中山市小榄人民医院北门停车场硬底化项目标段：第 1 页 共 6 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		26.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-30	挖掘机挖一般土方 三类土	1000m3天然密实方		594.00		3087.44	1016.45								
借A1-19-6 9 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	10m3	0.1	148.26		541.01	200.37	14.83			54.10		20.04		
人工单价		小计						14.83			54.10		20.04		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								88.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中山市小榄人民医院北门停车场硬底化项目

标段：

第 2 页 共 6 页

项目编码		040103001001		项目名称		夯实机夯实地面		计量单位		m2		工程量		88.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-132	夯实机夯实 平地	100m3 压实方	0.01	945.45		185.86	312.36	9.45		1.86	3.12				
D2-1-1	路床碾压检验	100m2	0.01	26.73		146.11	45.56	0.27		1.46	0.46				
人工单价		小计						9.72		3.32	3.58				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中山市小榄人民医院北门停车场硬底化项目

标段：

第 3 页 共 6 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		88.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-3-51	缩缝	100延长米	0.0013	506.88	436.61	21.03	139.16	0.63	0.55	0.03	0.17				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	77.22	64.76		20.35	0.77	0.65		0.20				
D2-3-46换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	2658.70	132.50	23.22	706.96	26.59	1.33	0.23	7.07				
8021906	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	0.153		560.00				85.68						
人工单价		小计						27.99	88.21	0.26	7.44				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								123.90							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	88.19	-					
	材料费小计							-	88.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中山市小榄人民医院北门停车场硬底化项目

标段：

第 4 页 共 6 页

项目编码		040205006001		项目名称		标线		计量单位		m2		工程量		13.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
借A1-11-6 0 换	耐酸防腐涂料 漆酚树脂 漆混凝土面 底漆一遍 实际底漆遍数(遍):2	100m2	0.01	2098.38	453.35	955.26	899.61	20.98	4.53	9.55	9.00				
人工单价		小计						20.98	4.53	9.55	9.00				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								44.07							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	4.55	-					
	材料费小计							-	4.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中山市小榄人民医院北门停车场硬底化项目

标段：

第 5 页 共 6 页

项目编码		040205019001		项目名称		钢管挡轮器		计量单位		m		工程量		15.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-5-54	钢管挡轮器	m	1	13.09	47.51		3.45	13.09	47.51			3.45			
人工单价		小计						13.09	47.51			3.45			
		未计价材料费													
清单项目综合单价								64.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	47.51	-					
	材料费小计							-	47.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中山市小榄人民医院北门停车场硬底化项目

标段：

第 6 页 共 6 页

项目编码		041102002001		项目名称		模板		计量单位		m2		工程量		6.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-2	杯型基础 钢模	100m2	0.01	2430.13	1907.25	450.60	939.41	24.30	19.07	4.51	9.39				
80090400	干混砌筑砂浆(配合比) DM M25	m3	0.0001	36.00	660.03	20.31	18.37		0.08						
人工单价		小计						24.30	19.15	4.51	9.39				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								57.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	19.29	-					
	材料费小计							-	19.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中山市小榄人民医院北门停车场硬底化项目 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	999.87			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中山市小榄人民医院北门停车场硬底化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	363.59		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	363.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

