

化州市人民医院感染中心改扩建项目

医气设备询价、定价情况说明

根据投标材料暂估单价调整表所示，本项目医疗气体设备暂估数量明细如下：1、医用真空负压一体机1台；2、真空过滤器共2台；3、不锈钢真空罐共2台；4、不锈钢集污罐共2台；5、吸干机组共1台；6、压缩机组GS-3300A空气输出量:0.45m³/min:N=4.5KW共1台；7、中控组共1台；8、空气储罐共2台；9、医用气体阀门控制箱（三气）共5个；10、氧气二级减压共5个。

由深圳市众鑫工程造价咨询有限公司审核的“化州市人民医院感染中心改扩建工程”预算中上述空调设备主材暂估价明细如下：1、医用真空负压一体机1台，暂估单价68000.00元/台，共68000.00元；2、真空过滤器共2台，暂估单价3400.00元/台，共6800.00元；3、不锈钢真空罐共2台，暂估单价3500.00元/台，共7000.00元；4、不锈钢集污罐共2台，暂估单价2600.00元/台，共5200.00元；5、吸干机组共1台，暂估单价7000.00元/台，共7000.00元；6、压缩机组GS-3300A空气输出量:0.45m³/min:N=4.5KW共1台，暂估单价3657.1元/台，共3657.1元；7、中控组共1台，暂估单价4800元/台，共4800.00元；8、空气储罐共2台，暂估单价3500.00元/台，共7000.00元；9、医用气体阀门控制箱（三气）共5个，暂估单价1500.00元/个，共7500.00元；10、氧气二级减压共5个，暂估单价4000.00元/个，共20000.00元，上述设备预算暂估总价为136957.10元，预算暂估设备单价及合价均未含税、未含安装费。因茂名地区及其他省市工程造价管理机构发布的同期建设信息材料价格缺上述医疗气体设备信息指导价，现采用市场询价定价。

一、询价内容

本次询价的内容为本项目医疗气体设备，根据施工图安装数量及设备参数的要求，本次设备询价的主要设备数量及型号规格如下表：

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	医用真空负压一体机	规格型号：L≥200m/h3, N=3KW;真空度:10Pa 一用一备; 含减震装置; 含电机检查接线	台	1
2	真空过滤器	L 大于 90m/h;DN180;过滤精度:0.01~0.02 μm;过滤效率:≥99.995%	台	2
3	不锈钢真空罐	V=1.5=0m3 ;DN900;H=2.3m;配套电接点真空表等, 一用一备	台	2
4	不锈钢集污罐	V=0.2m3, DN350, P=0.1MPa	台	2
5	吸干机组	高温型冷冻干燥机; 型号: ZD-1F; 处理量:1.2m ³ /min; 压力:0.4-1.3MPa; 电源: 220/50hz; 压力露点: 2-10° C; 进气温度:45° C; 冷却方式: 风冷; 制冷剂: R134A; 功率: 1HP; 外形尺寸:630*450*650MM; 重量: 50kg 产地: 上海	台	1
6	压缩机组	箱式超静音无油涡旋空压机; 型号: OXW11-8; 功率: 5.5 KW; 排气量: 1.2 m ³ /min; 压力:0.8Mpa ; 电源: 380V/3/50HZ; 传动方式: 皮带传动; 启动方式: 直接启动; 排气含油量: 100%不含油; 控制: PLC 智能控制, 中英文切换, 触摸屏操作, 通讯控制; 噪音: 60±2db; 冷却方式: 风冷; 绝缘等级: F 级; 接管口径: G1; 尺寸: 1170*750*1080 (mm); 重量: 420 Kg	台	1
7	中控组	PLC 控制系统, 手动、自动切换, 根据真空度的高低控制真空泵启停及启停台数, 2 台真空泵交替使用, 触摸屏控制。	台	1
8	空气储罐	型号: C-1.0/0.8; 容积: 1.0m3; 压力: 0.8Mpa; 直径: 800mm; 高度: 2325mm; 材质: 碳钢; 接口尺寸:	台	2



		G1.5; 含安全阀、压力表、排污阀及压力容器证书		
9	医用气体阀门控制箱 (三气)	规格: 氧气 $\phi 25$; 吸引 $\phi 50$; 空气 $\phi 25$	个	5
10	氧气二级减压箱	含连接管路、弯头、三通、阀门、压力表、安全阀(含校验)、单头丝等; 焊接方法: 氩弧焊; 含脱脂处理、管道气压试验、强度试验, 气密性试验、气体置换等	个	5