

# 化州市人民医院感染中心改扩建项目

转同

## 护士站、治疗室柜台询价、定价情况说明

根据施工图设计要求，茶水间、护士站、治疗室需安装台柜，但详细设计方案未定。由深圳市众鑫工程造价咨询有限公司审核的“化州市人民医院感染中心改扩建工程”预算中茶水间柜台、护士站大理石台、治疗室柜台列为专业工程暂估价，暂估金额为 225000.00 元（预算暂估价未含税）。因茂名地区及其他省市工程造价管理机构发布的同期建设信息材料价格缺台柜信息指导价，现采用市场询价定价。

### 一、询价内容

结合现场实际情况及使用需求，护士站、治疗室的台柜设计方案已定稿，本次询价的内容为本项目护士站、治疗室台柜，根据施工图设计方案，本次询价的柜体数量及规格要求如下表：

部位	柜体、其他配件名称	尺寸、规格		备注
		宽度 (mm)	高度 (mm)	
二楼至六楼	柜台 LED 灯管			
	不锈钢洗手槽	按现场需求尺寸		
	感应水龙头	自动感应出水		
	垃圾桶	医疗专用		
二楼	护士台 1、2	3655	1120	1. 柜体柱框架、门板采用 18mm 环保免漆生态板，背板采用 9mm 环保免漆生态板； 2. 柜台面、底板、踢脚线加贴大理石板； 3. 玻璃柜门采用钢化玻璃； 4. 五金件按需配置。 5. 其他满足设计要求
	护士台 2 侧柜	470	1100	
	护士站台面、背板加贴大理石			
	护士站柜大理石踢脚线			
	大理石洗手台	1320	800	
	A 柜	1820	2220	
	B 柜	3255	2225	
	C 柜	2550	2225	
	D 柜	700	2225	
	A~D 柜台面+底板加贴大理石			
A~D 柜大理石踢脚线				
三楼	护士台 1、2	3655	1120	
	护士台 2 侧柜	470	1100	
	护士站台面、背板加贴大理石			
	护士站柜大理石踢脚线			
	大理石洗手台	1320	800	
	A 柜	1720	2225	
	B 柜	3170	2225	
	C 柜	2365	2225	
	D 柜	770	2225	
	A~D 柜台面+底板加贴大理石			
A~D 柜大理石踢脚线				



四楼	护士台 1、2	3655	1120
	护士台 2 侧柜	470	1100
	护士站台面、背板加贴大理石		
	护士站柜大理石踢脚线		
	大理石洗手台	1320	800
	A 柜	2005	2195
	B 柜	3470	2195
	C 柜	2290	2195
	A~C 柜台面+底板加贴大理石		
	A~C 柜大理石踢脚线		
五楼	护士台 1、2	3655	1120
	护士台 2 侧柜	470	1100
	护士站台面、背板加贴大理石		
	护士站柜大理石踢脚线		
	大理石洗手台	1320	800
	A 柜	2005	2192
	B 柜-1	1365	2192
	B 柜-2	2215	2455
	C 柜	2295	2455
	A~C 柜台面+底板加贴大理石		
A~C 柜大理石踢脚线			
六楼	护士台 1、2	3655	1120
	护士台 2 侧柜	470	1100
	护士站台面、背板加贴大理石		
	护士站柜大理石踢脚线		
	大理石洗手台	1320	800
	A 柜	2090	2210
	B 柜-1	840	2210
	B 柜-2	2372	2445
	C 柜	2380	2445
	A~C 柜台面+底板加贴大理石		
A~C 柜大理石踢脚线			

## 二、询价渠道

依据施工图中的相关数量及要求，通过实地询价和联系供应商或集成商进行询价。

## 三、价格组成及询价结果说明

经过实地询价和联系供应商等方式，共有 3 家公司提供了 3 份有效报价，分别是：依格衣柜全屋定制报价——《依格衣柜全屋定制报价单》、佳木思家居定制报价——《佳木思家居定制清单》、愉景家具全屋定制报价——《愉景家具全屋定制销售报价单》。

有效报价资料经过收集、汇总，结果如下：

1、依格衣柜全屋定制报价合计 158636.45 元；

2、佳木思家居定制报价合计 180730.20 元；

3、愉景家具全屋定制报价合计 192959.47 元。

上述报价均未含税，包含运输及安装费用。

经过对上述各单位的报价明细进行充分讨论及分析，以及结合实际情况，决定选用依格衣柜全屋定制作为本项目护士站、治疗室柜体供应商，认定护士站、治疗室台柜施工图范围的柜体及其他附件总价为 158636.45 元（大写：壹拾伍万捌仟陆佰叁拾陆元肆角伍分），其价格明细如下：

序号	安装位置	项目名称	数量	单位	单价(元)	合计(元)	备注	
1	护士台	护士台 1						
2		护士台 1 生态板柜体 (含抽屉、柜门)	1.957	m <sup>2</sup>	945.00	1849.69		
3		加贴大理石背板\侧板	2.531	m <sup>2</sup>	367.00	928.95		
4		加贴大理石台面板	1.353	m <sup>2</sup>	367.00	496.54		
5		护士台 2						
6		护士台 2 生态板柜体 (含抽屉、柜门)	2.199	m <sup>2</sup>	945.00	2078.20		
7		加贴大理石背板\侧板	2.768	m <sup>2</sup>	367.00	1015.68		
8		加贴大理石台面板	1.499	m <sup>2</sup>	367.00	550.30		
9		护士台 2 侧柜及其他						
10		护士台 2 侧柜(含柜门)	0.815	m <sup>2</sup>	945.00	770.55		
11		护士台内嵌 LED 灯管	3.000	套	40.00	120.00		
12	二楼 治疗室	大理石洗手台柜						
13		大理石洗手台柜(含柜门) (含 18mm 环保免漆生态板柜门)	1.320	m	1875.00	2475.00		
14		不锈钢洗手盆	1.000	个	290.00	290.00		
15		感应自动水龙头	1.000	个	486.00	486.00		
16		医疗垃圾桶	3.000	个	233.00	699.00		
17		D 柜						
18		D 柜生态板柜体(含抽屉、柜门)	1.558	m <sup>2</sup>	945.00	1471.84		
19		加贴大理石台面板、底板	0.632	m <sup>2</sup>	367.00	231.94		
20		加贴大理石踢脚线	0.038	m <sup>2</sup>	367.00	13.92		
21		C 柜						
22		C 柜生态板柜体(含抽屉、柜门)	5.118	m <sup>2</sup>	945.00	4836.04		
23		加贴大理石台面板、底板	2.677	m <sup>2</sup>	367.00	982.53		
24		加贴大理石踢脚线	0.096	m <sup>2</sup>	367.00	35.28		
25		B 柜						
26		B 柜生态板柜体(含抽屉、柜门)	7.187	m <sup>2</sup>	945.00	6791.48		
27		加贴大理石台面板、底板	3.622	m <sup>2</sup>	367.00	1329.41		
28		加贴大理石踢脚线	0.187	m <sup>2</sup>	367.00	68.53		

29			A柜					
30			A柜生态板柜体(含抽 屉、柜门)	4.044	m <sup>2</sup>	945.00	3821.62	
31			加贴大理石台面、底 板	1.262	m <sup>2</sup>	367.00	463.07	
32			加贴大理石踢脚线	0.065	m <sup>2</sup>	367.00	23.87	
33	三 楼	护 士 台	护士台 1					
34				护士台 1 生态板柜体 (含抽屉、柜门)	1.957	m <sup>2</sup>	945.00	1849.69
35				大理石背板\侧板	2.531	m <sup>2</sup>	367.00	928.95
36				大理石台面	1.353	m <sup>2</sup>	367.00	496.54
37				护士台 2				
38				护士台 2 生态板柜体 (含抽屉、柜门)	2.199	m <sup>2</sup>	945.00	2078.20
39				大理石背板\侧板	2.768	m <sup>2</sup>	367.00	1015.68
40				大理石台面	1.499	m <sup>2</sup>	367.00	550.30
41				护士台 2 侧柜及其他				
42				护士台 2 侧柜生态板柜 体(含柜门)	0.815	m <sup>2</sup>	945.00	770.55
43				护士台内嵌 LED 灯管	3.000	套	40.00	120.00
44				大理石洗手台柜				
45				大理石洗手台柜(含柜 门)(含柜门)	1.170	m	1875.00	2193.75
46				不锈钢洗手盆	1.000	个	290.00	290.00
47		感应自动水龙头	1.000	个	486.00	486.00		
48		医疗垃圾桶	3.000	个	233.00	699.00		
49		D柜						
50			D柜生态板柜体(含抽 屉、柜门)	1.713	m <sup>2</sup>	945.00	1619.02	
51			加贴大理石台面、底 板	0.702	m <sup>2</sup>	367.00	257.63	
52			加贴大理石踢脚线	0.042	m <sup>2</sup>	367.00	15.46	
53		治 疗 室	C柜					
54				C柜生态板柜体(含抽 屉、柜门)	5.095	m <sup>2</sup>	945.00	4815.01
55				加贴大理石台面、底 板	2.666	m <sup>2</sup>	367.00	978.26
56				加贴大理石踢脚线	0.099	m <sup>2</sup>	367.00	36.49
57				B柜				
58				B柜生态板柜体(含抽 屉、柜门)	7.053	m <sup>2</sup>	945.00	6665.32
59				加贴大理石台面、底 板	3.499	m <sup>2</sup>	367.00	1284.13
60				加贴大理石踢脚线	0.187	m <sup>2</sup>	367.00	68.53
61				A柜				

62			A 柜生态板柜体 (含抽 屉、柜门)	3.822	m <sup>2</sup>	945.00	3611.64		
63			加贴大理石台面、底 板	1.495	m <sup>2</sup>	367.00	548.51		
64			加贴大理石踢脚线	0.077	m <sup>2</sup>	367.00	28.27		
65	四 楼	护 士 台	<b>护士台 1</b>						
66			护士台 1 生态板柜体	1.957	m <sup>2</sup>	945.00	1849.69		
67			加贴大理石背板\侧板	2.531	m <sup>2</sup>	367.00	928.95		
68			加贴大理石台面	1.353	m <sup>2</sup>	367.00	496.54		
69			<b>护士台 2</b>						
70			护士台 2 生态板柜体 (含抽屉、柜门)	2.199	m <sup>2</sup>	945.00	2078.20		
71			加贴大理石背板\侧板	2.768	m <sup>2</sup>	367.00	1015.68		
72			加贴大理石台面	1.499	m <sup>2</sup>	367.00	550.30		
73			<b>护士台 2 侧柜及其他</b>						
74			护士台 2 侧柜生态板柜 体 (含柜门)	0.815	m <sup>2</sup>	945.00	770.55		
75			护士台内嵌 LED 灯管	3.000	套	40.00	120.00		
76			<b>大理石洗手台柜</b>						
77			大理石洗手台柜(含柜 门)	1.330	m	1875.00	2493.75		
78			不锈钢洗手盆	1.000	个	290.00	290.00		
79	感应自动水龙头	1.000	个	486.00	486.00				
80	医疗垃圾桶	3.000	个	233.00	699.00				
81	<b>C 柜</b>								
82	C 柜生态板柜体 (含抽 屉、柜门)	5.027	m <sup>2</sup>	945.00	4750.09				
83	加贴大理石台面、底 板	2.528	m <sup>2</sup>	367.00	927.85				
84	加贴大理石踢脚线	0.098	m <sup>2</sup>	367.00	35.94				
85	<b>B 柜</b>								
86	B 柜生态板柜体 (含抽 屉、柜门)	7.617	m <sup>2</sup>	945.00	7197.73				
87	加贴大理石台面、底 板	3.849	m <sup>2</sup>	367.00	1412.71				
88	加贴大理石踢脚线	0.198	m <sup>2</sup>	367.00	72.82				
89	<b>A 柜</b>								
90	A 柜生态板柜体 (含抽 屉、柜门)	4.401	m <sup>2</sup>	945.00	4158.92				
91	加贴大理石台面、底 板	1.826	m <sup>2</sup>	367.00	670.26				
92	加贴大理石踢脚线	0.094	m <sup>2</sup>	367.00	34.55				
93	五 楼	护 士 台	<b>护士台 1</b>						
94			护士台 1 生态板柜体 (含抽屉、柜门)	1.957	m <sup>2</sup>	945.00	1849.69		
95			加贴大理石背板\侧板	2.531	m <sup>2</sup>	367.00	928.95		

96		加贴大理石台面	1.353	m <sup>2</sup>	367.00	496.54	
97		护士台 2					
98		护士台 2 生态板柜体 (含抽屉、柜门)	2.199	m <sup>2</sup>	945.00	2078.20	
99		加贴大理石背板\侧板	2.768	m <sup>2</sup>	367.00	1015.68	
100		加贴大理石台面	1.499	m <sup>2</sup>	367.00	550.30	
101		护士台 2 侧柜及其他					
102		护士台 2 侧柜(含柜门)	0.815	m <sup>2</sup>	945.00	770.55	
103		护士台内嵌 LED 灯管	3.000	套	40.00	120.00	
104		大理石洗手台柜					
105		大理石洗手台柜(含柜门) (含柜门)	1.335	m	1875.00	2503.13	
106		不锈钢洗手盆	1.000	个	290.00	290.00	
107		感应自动水龙头	1.000	个	486.00	486.00	
108		医疗垃圾桶	3.000	个	233.00	699.00	
109		C 柜					
110		C 柜生态板柜体(含抽 屉、柜门)	5.577	m <sup>2</sup>	945.00	5270.12	
111		加贴大理石台面、底 板	2.534	m <sup>2</sup>	367.00	929.99	
112		加贴大理石踢脚线	0.098	m <sup>2</sup>	367.00	35.94	
113		B 柜					
114		B 柜生态板柜体(含抽 屉、柜门)	8.365	m <sup>2</sup>	945.00	7904.90	
115		加贴大理石台面、底 板	3.988	m <sup>2</sup>	367.00	1463.55	
116		加贴大理石踢脚线	0.206	m <sup>2</sup>	367.00	75.44	
117		A 柜					
118		A 柜生态板柜体(含抽 屉、柜门)	4.381	m <sup>2</sup>	945.00	4139.97	
119		加贴大理石台面、底 板	1.826	m <sup>2</sup>	367.00	670.26	
120		加贴大理石踢脚线	0.094	m <sup>2</sup>	367.00	34.55	
121		护士台 1					
122		护士台 1 生态板柜体 (含抽屉、柜门)	1.957	m <sup>2</sup>	945.00	1849.69	
123		加贴大理石背板\侧板	2.531	m <sup>2</sup>	367.00	928.95	
124		加贴大理石台面	1.353	m <sup>2</sup>	367.00	496.54	
125		护士台 2					
126		护士台 2 生态板柜体 (含抽屉、柜门)	2.199	m <sup>2</sup>	945.00	2078.20	
127		加贴大理石背板\侧板	2.768	m <sup>2</sup>	367.00	1015.68	
128		加贴大理石台面	1.499	m <sup>2</sup>	367.00	550.30	
129		护士台 2 侧柜及其他					
130		护士台 2 侧柜(含柜门)	0.815	m <sup>2</sup>	945.00	770.55	
131		护士台内嵌 LED 灯管	3.000	套	40.00	120.00	
132	六楼	治疗 大理石洗手台柜					

设计部

133	室	大理石洗手台柜(含柜门)(含柜门)	1.330	m	1875.00	2493.75		
134		不锈钢洗手盆	1.000	个	290.00	290.00		
135		感应自动水龙头	1.000	个	486.00	486.00		
136		医疗垃圾桶	3.000	个	233.00	699.00		
137		C柜						
138		C柜生态板柜体(含抽屉、柜门)	5.819	m <sup>2</sup>	945.00	5499.05		
139		加贴大理石台面、底板	2.633	m <sup>2</sup>	367.00	966.30		
140		加贴大理石踢脚线	0.103	m <sup>2</sup>	367.00	37.70		
141		B柜						
142		B柜生态板柜体(含抽屉、柜门)	7.700	m <sup>2</sup>	945.00	7276.45		
143		加贴大理石台面、底板	3.580	m <sup>2</sup>	367.00	1314.03		
144		加贴大理石踢脚线	0.185	m <sup>2</sup>	367.00	67.73		
145		A柜						
146		A柜生态板柜体(含抽屉、柜门)	4.619	m <sup>2</sup>	945.00	4364.86		
147		加贴大理石台面、底板	1.925	m <sup>2</sup>	367.00	706.57		
148		加贴大理石踢脚线	0.099	m <sup>2</sup>	367.00	36.42		
149		总价	小写	158636.45				报价未含税金,含拉手、门铰等五金配件、运输及安装等费用
150			大写	壹拾伍万捌仟陆佰叁拾陆元肆角伍分				

注:上述认定的护士站、治疗室生态板台柜、大理石台柜、台柜加贴大理石板以及柜台其他配件的总价为最终不含税结算价,不再参与“承包人报价浮动率”的下浮调整,税金另按合同及相关计价规范文件计算。

附件:

1. 依格衣柜全屋定制报价——《依格衣柜全屋定制报价单》
2. 佳木思家居定制报价——《佳木思家居定制清单》
3. 愉景家具全屋定制报价——《愉景家具全屋定制销售报价单》

建设单位(盖章):

监理单位(盖章):

施工单位(盖章):

日期:

